

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Posadzki</b>			
1	NNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-01	plytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 120,13+2,31+26,91+36,07+36,77+18,68+7,55+5,4+7,05+13,31+5,5+5,1+2,59+ 34,77+4,96+128,01	m <sup>2</sup>	455,110	
	ościerza	(3,25*0,65+1,05*0,45+1,01*0,45+0,9*0,45+1,75*0,33+1,18*0,45+2,46*0,45+ 1,38*0,45+0,88*0,45+2,80*0,44+1,5*0,28+1,26*0,44+1,8*0,24+1,05*0,24)	m <sup>2</sup>	9,567	
	drzwi				
				RAZEM	464,677
2	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1118-10	na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m <sup>2</sup>	40,460	
	ościerza	2,31+7,55+5,4+7,05+5,5+5,1+2,59+4,96	m <sup>2</sup>	9,567	
				RAZEM	50,027
3	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1119-10	na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>	414,650	
		120,13+26,91+36,07+36,77+18,68+13,31+34,77+128,01			
				RAZEM	414,650
4	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w	m		
d.1	202 2809-04	pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	203,960	
		(45,47-1,8-3,25-1,94)+(37,02-1,0-1,05-1,0-0,9-0,98-3,25)+(26,98-1,05-1,01-0,9- 1,18-2,46-1,38-0,88-1,75)+(28,34-1,18-2,46-1,38-0,88-1,5-1,26-2,8)+(22,22-2,8) +(16,68-1,0*2-1,5)+(28,14-1,0*4)+(49,5-1,8-1,05)	m	11,580	
	ościerza	(0,65*2+0,33*2+0,45*18+0,28*2+0,24*4)	m		
				RAZEM	215,540
5	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w	m		
d.1	202 2809-02	pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	66,090	
		(6,4-1,0)+(14-1,26-1,0)+9,36-1,0*2+10,82-1,0+9,94-1,0+9,36-1,0+7,19-1,0+9,28- 1,0	m		
				RAZEM	66,090
6	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykań-	m		
d.1	202 2809-05	czająca	m	281,630	
		203,96+11,58+66,09			
				RAZEM	281,630
<b>2</b>		<b>Zabudowa rekuperacji i pionów wod-kan</b>			
7	KNR 0-14	Zabudowa rekuperacji i pionów wod-kan płytami gipsowo - kartonowymi na rusz-	mb		
d.2	2011-03	cie podwójnym, metalowym z kształtowników CD i UD	mb	200,000	
	analogia	200			
				RAZEM	200,000
<b>3</b>		<b>Zamurowanie otworów</b>			
8	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie	m <sup>3</sup>		
d.3	0304-02	cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	5,736	
		3,30*(1,70+2,51+1,25)*0,24+(3,7*(2,52+1,2)-1,0*2)*0,12			
				RAZEM	5,736
<b>4</b>		<b>Rusztowania wewnętrzne</b>			
9	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.4	1605-01	przy wys.do 4 m	m <sup>2</sup>	750,000	
		3,0*250			
				RAZEM	750,000
<b>5</b>		<b>Tynki wewnętrzne</b>			
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.5	202 1134-02		m <sup>2</sup>	977,065	
		(45,47*3,70-(1,95*2,0+1,38*2,4+1,38*2,4+0,88*2,4+1,38*2,4*4+1,8*3,0+1,75* 3,3+3,25*3,3))+(6,4*3,7-1,0*2,0)+(37,02*3,7-3,25*3,3-1,0*2-1,05*2-1,0*3,3-0,9* 3,3-0,98*2)+26,98*3,7-(1,05*2,0+1,01*3,3+0,9*3,3+1,75*3,3+1,18*3,3+2,46*3,3+ 1,38*3,3+0,88*3,3+1,38*2,1*2)+28,34*3,7-(3,3*(1,18+2,46+1,38+0,88+1,5+1,26+ 2,8)+1,38*2,1*4)+22,22*3,7-(2,8*3,3+0,88*2,1*3)+(14*3,7-1,0*2-1,26*3,3-0,88* 2,1*2)+(9,36*3,7-0,88*2,4-1,0*2,0*2)+(10,82*3,7-0,88*2,1-1,0*2,0)+(16,68*3,7- 1,0*2,0*2-1,5*3,3)+(9,94*3,7-1,0*2)+(9,36*3,7-1,0*2)+(7,19*3,7-1,0*2)+(28,14* 3,7-1,0*2,0*4)+(9,28*3,7-1,0*2)+(49,50*3,7-1,8*2-1,05*2-1,38*2,4*4-0,88*2,4*3) 0,65*3,3*2+2,0*0,45*2+3,3*0,45*12+0,33*3,3*2+0,28*3,3*2+1,26*0,44*2+0,44* 3,3*2+2,0*2*0,24*2	m <sup>2</sup>	33,869	
	ościerza				
	drzwi				
	ościerza okna	(0,22*2,4*2+0,4*2,4*12)+(2,1*2*0,4*10)+2,4*2*0,4*8	m <sup>2</sup>	44,736	
				RAZEM	1 055,670
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.5	202 1134-01		m <sup>2</sup>	455,110	
		120,13+2,31+26,91+36,07+36,77+18,68+7,55+5,4+7,05+13,31+5,5+5,1+2,59+ 34,77+4,96+128,01	m <sup>2</sup>	8,883	
	ościerza	(3,25*0,65)+1,05*0,45+1,01*0,45+0,9*0,45+1,75*0,33+1,18*0,45+2,46*0,45+ 1,38*0,45+0,88*0,45+0,28*1,5+1,26*0,44+2,8*0,44	m <sup>2</sup>	11,352	
	ościerza okna	(0,22*1,38+0,4*0,88+1,38*0,4*5)+0,88*0,4*10+1,38*0,4*8	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	475,345
12	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.5	202 2013-01	w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	868,345	
		977,065-108,72			
				RAZEM	868,345

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	NNRNKB d.5 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku 33,869+44,736+8,883+11,352	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98,840	
				RAZEM	98,840
14	NNRNKB d.5 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m <sup>2</sup> 2,31+2,59+4,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,860	
				RAZEM	9,860
15	NNRNKB d.5 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 120,13+26,91+36,07+36,77+18,68+7,55+5,4+7,05+13,31+5,5+5,1+34,77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 317,240	
				RAZEM	317,240
16	NNRNKB d.5 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 128,01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 128,010	
				RAZEM	128,010
17	KNR 2-02 d.5 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - łazienka 9,94*2+9,36*2,0+10,82*2,0+9,36*2,0+6,4*2,0+7,2*2,0+9,28*2,0-8*2,0*1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108,720	
				RAZEM	108,720
<b>6</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
18	NNRNKB d.6 202 1521-06	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podłoży gipsowych na ścianach 868,345+98,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 967,185	
				RAZEM	967,185
19	NNRNKB d.6 202 1521-03	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podłoży gipsowych na sufitach 9,86+317,24+128,01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 455,110	
				RAZEM	455,110
<b>7</b>		<b>Wentylacja</b>			
20	KNR-W 2-17 d.7 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 20	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
<b>8</b>		<b>Stolarka</b>			
21	KNR 0-19 d.8 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia wew. 2,03*2,40+0,78*2,40+1,0*2,0*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,744	
				RAZEM	24,744
22	KNR 0-19 d.8 1023-04	Zabudowa szklana - analogia 1,0*3,3+0,9*3,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,270	
				RAZEM	6,270
23	KNR 0-19 d.8 1023-04	Zabudowa kabin sanitarnych - analogia 1,7*2,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,800	
				RAZEM	6,800
<b>9</b>		<b>Wyposażenie łazienek</b>			
24	KNR 2-15 d.9 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 2-15 d.9 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-15 d.9 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopluk' lub W-70 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
27	analiza indywidualna d.9	Montaż podejść do umywalk i ustępów (kupno i montaż) 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000