

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------|--------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| Zagospodarowanie terenu | | | | | |
| 1 | KNR-W 2-02 1804-11 | Montaż pręseł stalowych ogrodzeniowych wysokości do 1.5 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych /27szt pręseł / 27 | szt | | |
| | | | szt | 27.000 | |
| | | | | RAZEM | 27.000 |
| 2 | KNR 4-01 0214-03 | Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-15 | m ³ | | |
| | | 0.25*0.25*0.60*33 | m ³ | 1.238 | |
| | | | | RAZEM | 1.238 |
| 3 | KNR 2-02 1808-02 | Montaż bramy przesuwnej szer. 4.0 m wys. 1,50 m wraz z furtką wejściową szer. 1,0 m na słupkach stalowych | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 4 | KNNR 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego | kpl | | |
| | | 12 | kpl | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 5 | KNNR 5 1007-02 | Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego | kpl. | | |
| | | 4 | kpl. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 6 | kalk. własna | Zakup i montaż koszy na śmieci | szt | | |
| | | 3 | szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 7 | kalk. własna | Zakup o montaż klombów kwiatowych | szt | | |
| | | 4 | szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 8 | kalk. własna | Zakup i montaż tablic ekspozycyjnych | szt | | |
| | | 5 | szt | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 9 | kalk. wł. | Montaż kamer sieciowych IP, rozdzielczość 4 megapiksele z obiektywem do ogniskowej 2,8 - 12 mm, z funkcją WDR, zasilanie POE. | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 10 | KNR AT-28 0102-02 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego. | m kab- la | | |
| | | 900.0 | m kab- la | 900.000 | |
| | | | | RAZEM | 900.000 |
| 11 | KNR AL-01 0504-07 | Montaż elementów monitoringu - switch 8-portowy +2 uplinki | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | KNR AT-28 0118-02 | Montaż systemu monitorującego - port wejścia-wyjścia /switch 8-portowy/ | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | KNR AL-01 0503-04 | Montaż elementów systemu monitorującego - rejestrator kamer IP 16-kanalowy z obsługą kamer 4K z dyskiem HDP 6TB do pracy ciągłej | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | KNR AL-01 0404-09 | Montaż radiolinii bezprzewodowej 5,8 GH2 | kpl | | |
| | | 2 | kpl | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |