

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rob. remontowe					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2	szt.		
d.1	0354-07	m2 10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych kompletnych z ościeżnicą i okuciami z obróbką obsadzenia	m ²		
d.1	1023-12	0.90*2.02*10	m ²	18.180	
				RAZEM	18.180
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły	m ²		
d.1	0711-03	10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.1	202 1134-02	10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	620.0	m ²	620.000	
				RAZEM	620.000
7	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	0329-02	3.0*1.60	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
8	KNR 0-19	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	1023-11	3.0*1.60	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowe	m ²		
d.1	1112-01	(3.95*3.0)+(6.15*3.90)+(3.90*11.70)	m ²	81.465	
				RAZEM	81.465
10	KNR 2-02	Montaż podjazdu dla niepełnosprawnych	m		
d.1	1213-06	6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Remont łazienki			
11	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0105-04	3.0*2.50	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
12	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15	(11.60*1.50)+(6.0*1.50)	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
13	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2	0504-03	3.90*1.90	m ²	7.410	
				RAZEM	7.410
14	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.2	0301-03	7.41*0.12	m ³	0.889	
				RAZEM	0.889
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2	0235-08	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2	0235-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-02 d.2 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-02 d.2 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-02 d.2 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-15 d.2 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budyn- ków	m		
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifi- kowanego PCW o śr. 50 mm /umywalki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifi- kowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wy- pływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm / umywalka/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 d.2 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustę- powych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 d.2 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm /umy- walki, muszla/	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z szafką z syfonem grusz- kowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub por- celany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym /posadzka/ 7.41*0.08	m ³		
			m ³	0.593	
				RAZEM	0.593
32	KNR AT-04 d.2 0101-02	Wzmacnienie posadzki betonowej siatka stalową 7.41	m ²		
			m ²	7.410	
				RAZEM	7.410
33	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 7.41	m ²		
			m ²	7.410	
				RAZEM	7.410
34	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 7.41	m ²		
			m ²	7.410	
				RAZEM	7.410
35	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (11.6*3.20)-(0.90*2.0)-(0.80*1.80)	m ²		
			m ²	33.880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	33.880
36	KNR 2-02 d.2 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą (11.6*3.20)-(0.90*2.0)-(0.80*1.80)	m ² m ²	 33.880	
				RAZEM	33.880
37	NNRNKB d.2 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 7.41	m ² m ²	 7.410	
				RAZEM	7.410
38	KNR-W 2- d.2 02 1029-05	Montaż ścianki ustępowej systemowej z drzwiami jednoskrzydłowymi 1.90*2.10	m ² m ²	 3.990	
				RAZEM	3.990
3		Dach z obróbkami			
39	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 62.0	m m	 62.000	
				RAZEM	62.000
40	KNR 4-01 d.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 24.0	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
41	KNR 4-01 d.3 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 0.15	m ³ m ³	 0.150	
				RAZEM	0.150
42	KNR 4-01 d.3 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
43	KNR 2-02 d.3 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 390.60	m ² m ²	 390.600	
				RAZEM	390.600
44	NNRNKB d.3 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach 390.60	m ² m ²	 390.600	
				RAZEM	390.600
45	KNR-W 2- d.3 02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 62.0	m m	 62.000	
				RAZEM	62.000
46	KNR-W 2- d.3 02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 24.0	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
47	NNRNKB d.3 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 62.0	m m	 62.000	
				RAZEM	62.000
48	NNRNKB d.3 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 13.60*2	m m	 27.200	
				RAZEM	27.200
49	NNRNKB d.3 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 31.0	m m	 31.000	
				RAZEM	31.000
50	KNR 2-02 d.3 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową powierzchni drewnianych 62.0*0.40	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
51		Montaż daszka nad wejściem 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2- d.3 02 1519-05	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc 322.0	m ² m ²	 322.000	
				RAZEM	322.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR-W 2- d.3 02 1202-01	Montaż rolet antywłamaniowych 1.05*2.0*7	m ² m ²	 14.700	
				RAZEM	14.700
4		Roboty elektryczne			
54	KNR 4-03 d.4 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich ADYt,YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 25.0	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
55	KNR 4-03 d.4 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
56	KNR 4-03 d.4 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
57	KNR 4-03 d.4 0602-01	Wymiana opraw żarowych hermetycznych przykręcanych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000