

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rob. remontowe					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	198.80	m ²	198.800	
				RAZEM	198.800
2	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	134.70	m ²	134.700	
				RAZEM	134.700
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
d.1	202 1134-02	198.80	m ²	198.800	
				RAZEM	198.800
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04	64.10	m ²	64.100	
				RAZEM	64.100
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	198.80	m ²	198.800	
				RAZEM	198.800
2		Remont posadzek			
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2	0504-03	6.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża posadzki preparatami gruntującymi	m ²		
d.2	202 1134-02	6.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-02	6.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
9	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
d.2	202 1118-10	6.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
3		Dach z obróbkami			
10	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.3	0508-03	4.30*7.0*2	m ²	60.200	
				RAZEM	60.200
11	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-04	19.60	m	19.600	
				RAZEM	19.600
12	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-06	8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
d.3	0310-01	0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
14	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.3	0410-04	(4.50*6.30)+(7.0*4.30*2)	m ²	88.550	
				RAZEM	88.550
15	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²		
d.3	202 0535-04	88.55	m ²	88.550	
				RAZEM	88.550
16	KNR-W 2-	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
d.3	02 0524-02	20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNR-W 2-	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.3	02 0531-04	9.0	m	9.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.000
18	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych -	m		
d.3	202 0539-02	okapów	m	20.000	
		20.0			
				RAZEM	20.000
19	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wia-	m		
d.3	202 0539-03	trownic	m	26.500	
		26.50			
				RAZEM	26.500
20	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
d.3	202 0539-01		m	7.000	
		7.0			
				RAZEM	7.000
21	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową powierzchni drewnianych	m ²		
d.3	1509-01		m ²	18.400	
		46.0*0.40			
				RAZEM	18.400
22	KNR-W 2-	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową	m ²		
d.3	02 1519-05		m ²	110.000	
		110.0			
				RAZEM	110.000
23		Montaż daszka nad wejściem	szt		
d.3			szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
4		Roboty elektryczne			
24	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczel-	szt.		
d.4	0306-05	nionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
d.4	0308-02	na wyłączniki podświetlane	szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000